

NOTAS BASE DE PRECIOS INFRAESTRUCTURAS, 2026.

- El **anejo de gestión de residuos** deberá contener un presupuesto ajustado a la realidad de la obra. La gestión de residuos no se debe presupuestar como partida alzada de abono íntegro y no se debe estimar el importe de estas actuaciones en base a un porcentaje del presupuesto total de la obra o de la superficie total afectada.
- **Contadores en acometidas de abastecimiento**: según su precisión, en la base de precios se han considerado dos tipos de contadores, ambos con diámetro 15 mm. y 2,5 m³/h. de caudal nominal: R-125 (precisión normal/baja) y R-200 (alta precisión). En cada proyecto, se valorará el empleo de uno u otro tipo según las características de la red existente, tipo de contadores empleados en obras anteriores y criterios municipales. Tener en consideración la Orden Ministerial ICT/155/2020 que actualmente establece una vida útil máxima de 12 años para los contadores de agua.
- En las obras de abastecimiento y cuando sea necesario, valorar adecuadamente los trabajos de entronques de tuberías y acometidas a ejecutar por la empresa concesionaria o gestora del servicio.
- En el capítulo de tuberías de abastecimiento, se han añadido conducciones **de PVC orientado**, que debido a su bajo precio podrían ser convenientes en conducciones largas.
- En el capítulo de tuberías de saneamiento de la base de precios 2026 figuran unidades de obra correspondientes a **canalizaciones corrugadas de polipropileno** (bicapa, color exterior naranja e interior blanco) **y de polietileno** (bicapa, color exterior negro e interior blanco), con diámetros comprendidos entre 160 y 630mm. Debido a que no existen evidencias claras sobre el adecuado comportamiento de estas tuberías a largo plazo, se han incluido únicamente por su bajo precio y para su posible empleo en aquellas actuaciones en las que se pueda garantizar que no se producirá el deterioro o colapso de la tubería a largo plazo, no con el objeto de que sustituyan a las canalizaciones de PVC liso SN-4 o corrugado SN-8 que hasta ahora se emplean de modo habitual en las canalizaciones de saneamiento.
- Actuaciones en las que sea necesario realizar trabajos con **retirada y/o manipulación de fibrocemento**: identificar, describir y valorar correctamente estos trabajos en todos los documentos del proyecto: memoria, estudio de seguridad y salud/EBSS, estudio de gestión de residuos, PPTP, presupuesto.